T.C.KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPIM VE BAKIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, 100. YIL ORTAOKULU, ŞEHİT MILLIŞ NURİ İLKOKULU, KAYABAŞI İLKOKULU, KAHRAMANMARAŞ ORTAOKULU ÇOK AMAÇLI SALON, ARSLANBEY ORTAOKULU, CUMHURİYET ORTAOKULU, ZİYA GÖKALP İLKOKULU, SEVİM ŞİRİKÇİ MTAL VE İSTİKLAL İLKOKULU BİNALARINA AİT BİNA ENKAZ SATIŞI (YIKIM) İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KASIM-2020

Resim-1: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi 3484 ada 1 numaralı parselde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi Binası A Blok.

Resim-2: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 1577 ada 174 numaralı parselde bulunan 100. Yıl Ortaokulu Binası B Blok.

Resim-3: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Y. Duraklı Mahallesi 614 ada 16 numaralı parselde bulunan Şehit Mıllış Nuri İlkokulu Binası A1-A2 Blok.

Resim-4: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi 2707 ada 13 parselde bulunan Kayabaşı İlkokulu Binası B Blok.

Resim-5: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 954 ada 13 numaralı parselde bulunan Kahramanmaraş Ortaokulu Çok Amaçlı Salon Binası.

Resim-6: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Namıkkemal Mahallesi 418 ada 91 numaralı parselde bulunan Arslanbey Ortaokulu Binası B Blok.

Resim-7: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Namıkkemal Mahallesi 1733 ada 12 numaralı parselde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu Binası A Blok.

Resim-8: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi 1615 ada 14 numaralı parselde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu Eski Binası.

Resim-9: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi 830 ada 2 numaralı parselde bulunan Sevim Şirikçi MTAL Binası B Blok.

Resim-10: Yıkımı gerçekleştirilecek yapılardan olan Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi 1758 ada 6 numaralı parselde bulunan İstiklal İlkokulu Binası.

1. İŞİN ADI

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi, 100. Yıl Ortaokulu, Şehit Mıllış Nuri İlkokulu, Kayabaşı İlkokulu, Kahramanmaraş Ortaokulu Eski Konferans Salonu, Arslanbey Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Sevim Şirikçi MTAL ve İstiklal İlkokulu Binalarına Ait Bina Enkaz Satışı (Yıkım) İşi.

2. TANIMLAR

"Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi, 100. Yıl Ortaokulu, Şehit Mıllış Nuri İlkokulu, Kayabaşı İlkokulu, Kahramanmaraş Ortaokulu Eski Konferans Salonu, Arslanbey Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Sevim Şirikçi MTAL ve İstiklal İlkokulu Binalarına Ait Bina Enkaz Satışı (Yıkım) İşi" kapsamında ihaleyi yapan kurum olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım ve Bakım İşleri Şube Müdürlüğü "İdare" ve ihaleyi alan firma ise "yüklenici" olarak tanımlanacaktır.

3. KAPSAM

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı ve kullanımı Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil mahallesi 3484 ada 1 numaralı parselde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi A Blok, Yenişehir Mahallesi 1577 ada 174 numaralı parselde bulunan 100. Yıl Ortaokulu B Blok, Y. Duraklı Mahallesi 614 ada 16 numaralı parselde bulunan Şehit Mıllış Nuri İlkokulu A1-A2 Blok, Kayabaşı Mahallesi 2707 ada 13 parselde bulunan Kayabaşı İlkokulu B Blok, Fevzipaşa Mahallesi 954 ada 13 numaralı parselde bulunan Kahramanmaraş Ortaokulu Çok Amaçlı Salon, Namıkkemal Mahallesi 418 ada 91 numaralı parselde bulunan Arslanbey Ortaokulu B Blok, Namıkkemal Mahallesi 1733 ada 12 numaralı parselde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu A Blok, Şeyhadil Mahallesi 1615 ada 14 numaralı parselde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu Eski Binası, Kayabaşı Mahallesi 830 ada 2 numaralı parselde bulunan Sevim Şirikçi MTAL B Blok ve Kurtuluş Mahallesi 1758 ada 6 numaralı parselde bulunan İstiklal İlkokulu Binalarına Ait Bina Enkaz Satışı (Yıkım) İşi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kararları tam ve eksiksiz olarak uygulanacak, yıkım iş ve işlemleri eksiksiz yerine getirilecektir.

4. YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER

4.1. Yıkım çalışmaları başlamadan önce ihaleye konu binaların yıkılabilmesine yönelik tüm yıkım ruhsatları ihaleyi alan yüklenici firma tarafından binaların bulunduğu İlçe Belediyesinden alınacaktır. Bu nedenlerle yüklenici firma iş başlamadan önce ve işin devamı sırasında şantiye şefi (inşaat mühendisi) bulundurmak zorundadır. Yıkım ruhsatları için gerekli abonelik iptalleri İdare tarafından sağlanacaktır.

4.2. Tüm yıkım çalışmaları İdare personeli denetiminde yapılacaktır ve İdare personelinin bilgisi olmadan yıkım çalışmalarına başlanmayacaktır. İdare, ihaleden sonra yüklenici firmaya yıkıma başlayacağı tarihi ve saati bildirdikten sonra işe başlanacaktır. Yüklenici bu hususlara doğrudan doğruya uymakla yükümlüdür.

4.3. Yıkımlar; İdare personelinin denetiminde ve İdare personelinin en uygun gördüğü yöntemle yapılacaktır. Yıkım çalışmaları sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara

karşı doğacak maddi ve manevi hasarın sorumluluğu yükleniciye ait olup, İdarenin bu hususlarla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği esnasında kamu ve özel şahıslara ait (kaza, yaralanma, ölüm vb.) her türlü (maddi, manevi) mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara, altyapı-üstyapı hatları ve şahıslara gelebilecek zararların davalarının cezalarının sorumlusu ve muhatabı doğrudan doğruya yüklenici firma olacaktır. Söz konusu bu durumlarda İdarenin hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

4.4. Yıkımlar sırasında kullanılacak her türlü iş makinesi, alet, edevatların kullanılması ve bunların tüm bölgelere nakli yükleniciye aittir. Yıkım iş ve işlemleri sırasında her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacaktır.

4.5. Yıkım iş ve işlemleri sırasında meydana gelen her türlü kazanın sorumluluğu yükleniciye aittir.

4.6. Yüklenici 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun kapsadığı tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.7. Yıkılacak olan yapı etrafındaki tesislere zarar verilmemesi, halk ve işçiler arasında herhangi bir kaza meydana gelmemesi için gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak yüklenici tarafından alınacak ve yürürlükteki ilgili mevzuatlara uyulacaktır.

4.8. Yüklenici tarafından yıkılan bina tesisinin etrafına İdarenin uygun görmesi halinde çevre risk durumuna göre muhafaza perdeleri yapılacak; gerektiğinde iksa, destek ve koruma tertibatı alınacaktır. Sökme işlerinde ise işe yarayacak malzemenin kırılmaması, bozulmaması ve ziyana meydan verilmemesine azami dikkat edilecektir. Yapının çevresinde boşluğun yeterli genişlikte bulunmaması durumunda, yıkım sırasında sıçrayacak parçaların çevreye zarar vermesini önlemek için yapının çevresi gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir koruma perdesi ile çevrilecektir. Bitişik yapı bulunması halinde bu yapılara zarar verilmemesi için çöktürme ve devirme işlemlerinde tedbir alınacaktır.

4.9. Yüklenici tarafından demirli demirsiz beton inşaat yıkımında hiçbir patlayıcı ve yanıcı madde kullanılmayacaktır.

4.10. İş güvenliği ile ilgili tüm ikaz ve uyarıcı levhalar ile şeritler iş mahallinde herkesin görebileceği yerlere yüklenici tarafından konulacaktır.

4.11. Yıkım çalışmaları sırasında betonarme binadan kopacak parça ve/veya parçacıklar ile ilgili gerekli iş güvenliği korunakları yüklenici firma sağlanacaktır.

4.12. Çalışmalar esnasında 3194 Sayılı İmar Kanununun 34. Maddesine göre gerekli emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

4.13. Yer altı ve yerüstü tesislerinde meydana gelebilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.

4.14. Yıkılacak yerlerdeki ağaçlar İdareye ait olup, yüklenici tarafından ağaçlara herhangi bir zarar ziyan verilmeyecektir.

4.15. İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dâhil olmak üzere temel altındaki doğal zemine kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup, ardından binaların bulunduğu arazi kotuna kadar tekrar doldurularak boşluk ya da tümseklik bırakılmadan, yıkım alanı yüklenici firma tarafından hiçbir malzeme, enkaz ve hafriyat kalmayacak şekilde temizlenecek ve İdarenin istediği şekilde düzenleyerek teslim edilecektir.

4.16. Yüklenici firma, yıkımlar bittikten sonra yıkım yapılan binaların bulunduğu alanlarda herhangi bir güvenlik zafiyeti meydana getirmeyecek şekilde İdarenin istediği uygun malzemelerle (filler) tesviye yapacaktır. Bu maddede belirtilen malzemeli (filler) tesviye çalışmaları Mesleki Eğitim Merkezi, 100. Yıl Ortaokulu, Şehit Mıllış Nuri İlkokulu, Kayabaşı İlkokulu, Kahramanmaraş Ortaokulu Eski Konferans Salonu, Arslanbey Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Sevim Şirikçi MTAL ve İstiklal İlkokulu Binalarının yıkım alanlarında yapılacaktır. Yıkım çalışmaları bittikten sonra malzemeli (filler) tesviye çalışmaları yapılacak alanlara ait detaylı bilgi aşağıda verilmiştir:

4.16.1. Mesleki Eğitim Merkezi A Blok; 150 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 6 kamyon)

4.16.2. 100. Yıl Ortaokulu B Blok; 100 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 4 kamyon)

4.16.3. Şehit Mıllış Nuri İlkokulu A1-A2 Blok; 100 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 4 kamyon)

4.16.4. Kayabaşı İlkokulu B Blok; 100 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 4 kamyon)

4.16.5. Kahramanmaraş Ortaokulu Çok Amaçlı Salon; 50 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 2 kamyon)

4.16.6. Arslanbey Ortaokulu B Blok; 75 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 3 kamyon)

4.16.7. Cumhuriyet Ortaokulu A Blok; 75 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 3 kamyon)

4.16.8. Ziya Gökalp İlkokulu Eski Binası; 100 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 4 kamyon)

4.16.9. Sevim Şirikçi MTAL B Blok; 100 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 4 kamyon)

4.16.10. İstiklal İlkokulu; 75 m³ filler malzeme (yaklaşık olarak 10 tekerli 3 kamyon)

4.17. Tüm yıkım çalışmaları sırasında İdare en uygun iş makinasını belirleyip yüklenici firmadan talep edecektir. Bu işlemler sırasında yüklenici firma İdareden ek bir talepte bulunmayacaktır.

4.18. İhaleyi alan yüklenici firma yıkım işlemine en üst kattan İdare kontrol mühendisinin tarif edeceği şekilde başlayıp içe çöktürme yöntemiyle yıkımı yapacaktır. Yıkımı yapılacak olan binanın çevresinde yol ve diğer yapılar bulunduğundan bu yapılara zarar vermemek amacıyla içe çöktürme yöntemi uygulanacaktır. İdarenin talep etmesi halinde üst katların yıkımı sırasında maksimum tonajı 10 ton olan kırıcılı ekskavatör kullanılacaktır. İş makinalarının yukarı katlara çıkarılması vb. gibi her durumda gerekli olacak vinç vb. iş makinaları yükleniciye aittir. Bu işlemler sırasında yüklenici firma İdareden ek bir talepte bulunmayacaktır.

4.19. Tüm yıkım çalışmaları sırasında İdare en uygun iş makinasını belirleyip yüklenici firmadan talep edecektir. Bu işlemler sırasında yüklenici firma İdareden ek bir talepte bulunmayacaktır.

4.20. Yüklenici firma, yıkım yapılan yerleri İdarenin istediği şekilde düzenleyecektir.

4.21. Yıkımları yapılacak olan binalarda yakıt ve ısıtma kazanları (kalorifer ve fuel oil kazanları) ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bulunması halinde; bu kazanlar ile tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yıkıma başlanmadan önce yüklenici tarafından herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermemek amacıyla güvenli bir şekilde yıkılacak binadan kaldırılacaktır. Kazanları kaldıracak olan kişi veya firmalarda bu işlemler için gerekli tüm belge ve sertifikalar bulunacaktır. Bahsi geçen kazanların kaldırılması sırasında meydana gelebilecek tüm zarar, ziyan ve kazalardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur. Bu maddede belirtilen hususların tamamı yüklenici firmaya ait olup, İdarenin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

4.22. Yıkımları yapılacak binaların yapımı sırasında herhangi bir yerinde asbest minerali kullanılmış ise bu mineralinin kullanıldığı alanlar yıkımdan önce yüklenici firma tarafından herhangi bir güvenlik zafiyeti meydana getirmeden bertaraf edilecektir. Bu işlemleri yerine getirecek kişi veya firmalarda tüm uzmanlık belgeleri bulunacaktır. Bu maddede belirtilen işlemler sırasında meydana gelebilecek zarar ziyan ve tehlikelerden yüklenici firma doğrudan doğruya sorumlu olup, İdarenin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

4.23. Yıkımları yapılacak olan binaların herhangi bir yerinde radyoaktif paratoner bulunması halinde, bu paratonerler yıkım çalışmalarına başlamadan önce yüklenici firma tarafından herhangi bir güvenlik zafiyeti meydana getirmeden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan gerekli yetki, belge ve sertifikalara sahip olan kişi ve/veya firmalar bertaraf edilecektir. Bu işlemleri yerine getirecek kişi veya firmalarda tüm uzmanlık belgeleri bulunacaktır. Bu maddede belirtilen işlemler sırasında meydana gelebilecek zarar ziyan ve tehlikelerden yüklenici firma doğrudan doğruya sorumlu olup, İdarenin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

4.24. Yıkımlar sırasında yüklenici firma yıkımı yapılacak binanın oturum alanı haricinde herhangi bir yerde kazı, yıkım vb. yapmayacaktır. Ayrıca altyapılara zarar verilmeyecek ve hiçbir altyapı malzemesi (Elektrik, Su, Doğalgaz, Telekom, Kanalizasyon vb. malzemesi)

yüklenici tarafından alınmayacaktır. Altyapılara herhangi bir zarar verildiğinde İdarenin hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, bütün sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

5. ÇEVRESEL ZARARLAR

5.1. Yüklenici firma yıkım ile ilgili emniyet tedbirlerini aldığı gibi çevresel önlemleri de alacak yıkım sırasında toz çıkışı en aza indirgenecek ve çevreye tozların yayılması önlenecektir.

5.2. Yıkım bölgesinde toz çıkışını engellemek için gerekli sulama araçları hazır bulundurulacaktır. Bu işlemler yüklenici firmaya ait olup, İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

5.3. Yüklenici yıkım alanında can ve mal güvenliği oluşturmayacak şekilde yıkılacak binanın bütün çevresini İdarenin talep etmesi halinde, İdarenin uygun göreceği tarzda malzemeyle (saç, demir profil, tel, çadır, yönlendirilmiş yonga levha vb.) girişi engelleyecek şekilde kapatmakla yükümlüdür. Bu işlemler yüklenici firmaya ait olup, İdareden ek bir talepte bulunmayacaktır.

6. YIKIMDAN ÇIKAN MALZEME, ENKAZ VE HAFRİYATLAR

6.1. Sözleşme imzalanmasını müteakip yıkımları yapılacak binalardaki hurda malzemeler yüklenici firmaya aittir.

6.2. Yıkım sonucu ortaya çıkan enkaz ve hafriyatlar yüklenici firma tarafından kaldırılacaktır.

6.3. Yıkım sonucu ortaya çıkan enkaz ve hafriyatlar yüklenici firma tarafından İdare tarafından belirlenmiş döküm sahasına yüklenici tarafından dökülecektir.

6.4. İdare istediği takdirde İdarece belirlenmiş yerlere yıkım esnasında çıkan malzeme ve hafriyatları yükleniciye dolgu amaçlı kullandıracaktır.

6.5. Yıkımı yapılacak binaların haricinde herhangi bir yerde yıkım yapılmayacak ve malzemeler alınmayacaktır. Okul binalarının bahçelerinde bulunan bahçe duvarı, panel tel çit, korkuluk, bahçe giriş demir kapısı vb. malzemeler ile kale direkleri, basketbol potaları, voleybol file direkleri, oturaklar, çardak, kamelyalar vb. hiçbir malzemeye zarar verilmeyecek ve bu malzemeler yüklenici tarafından alınmayacaktır. Söz konusu bu malzemelere zarar verilmesi durumunda tüm zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7. İŞ PROGRAMI:

7.1. Yüklenici İdarenin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir yıkıma başlamayacaktır.

7.2. İdare isteği takdirde süre uzatımına gidecektir.

7.3. Yüklenici çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan doğrudan doğruya sorumludur.

7.4. İşin devamı esnasında işin başında İdarenin görevlendireceği kişiler bulunacaktır.

7.5. Sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelebilecek malzeme, nakliye, işçilik vb. durumlarda doğabilecek yükleniciye ait zararlar için yükleniciye herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

7.6. Yıkım sonucu oluşan malzemeler (enkaz, hafriyat) yüklenici firmaya aittir.

7.7. İhaleden sonra sözleşme imzalanmasını müteakip yıkımı yapılacak binanın güvenliğini sağlamak yükleniciye ait olup, İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşme imzalandıktan sonra yıkılacak binalarda güvenlik zafiyeti sonucu meydana gelebilecek malzeme eksikliği v.b durumlardan yüklenici firma sorumlu olup, bu hususlardan dolayı İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. İdare, Teknik Şartnamede belirtilen parseldeki yapının yıkımı öncesinde ve yıkımı sırasında meydana gelebilecek risklere (güvenlik riski, arkeolojik sit alanı olması durumu, kentsel sit alanı olması durumu, koruma bölgesi olması durumu, tescilli yapı olması durumu vb.) karşı yapının yıkımını durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen yapıların yerine yükleniciye İl genelinde herhangi bir parselden yıkılacak yapı verilmesi İdarenin inisiyatifinde olup, söz konusu bu değişiklikler için yüklenici İdareden ek bir talepte bulunmayacaktır.

8.2. Tüm uygulamalar; 'Bina Enkaz Satışı (Yıkım) İşi İdare Teknik Şartnamesi', 'Bina Enkaz Satışı (Yıkım) İşi İdari Şartname' ve bu teknik şartnamelerde belirtilmeyen hususlar: ilgili diğer tüm şartnamelerin hükümlerince değerlendirilecek olup, yüklenici İdareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.

8.3. Teknik Şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemler yüklenici firmaya ait olup, İdareden ek bir talepte bulunulmayacaktır.

8.4. Çalışmalar sırasında her türlü güvenlik önlemini almak yüklenicinin sorumluluğundadır. İş mahalinde her türlü çevre emniyet tedbirlerinin alınması, uyarıcı levhaların bulundurulması, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu Kanunlara ait olan ikincil mevzuatlara uygun olarak gerekli önlemlerin alınmasından, taahhüdün yerine getirilmesi süresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

8.5. Yüklenici firma işin süresi boyunca 1 (adet) maksimum 5 (beş) yaşında, otomatik vites, maksimum 1.6 motor, dizel (motorin) yakıtlı binek aracı (otomobil) İdareye teslim edecektir. İşin süresi boyunca bu araç İdarede kalacak olup yakıt giderleri İdareye ait olacaktır. İşin süresi boyunca araçta meydana gelecek hasar, kaza ile bakım, muayene, sigorta, vergi, kasko vb. tüm masraflar (İdarenin kullanımı boyunca yakıt hariç) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. İşe ait herhangi bir süre uzatımı, gecikme vb. durum meydana

gelirse iş bitirilip teslim edilene kadar araç İdarede kalacak olup yukarıda sayıldığı gibi yakıt hariç tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.

9. İŞİN SÜRESİ:

Sözleşme imzalanmasını müteakip 80 (seksen) takvim günüdür.

10. İş bu Teknik Şartname 10 (on) ana madde olarak düzenlenmiştir ve bu maddelerin altında bulunan alt maddelerden oluşmaktadır

Latif KIRAÇ
Jeoloji Mühendisi

Yukarıdaki 10 (on) Maddelik Teknik Şartnameyi okudum, bütün maddelerini aynen kabul ediyorum.

ADI SOYADI **ADRESİ** **KAŞESİ/İMZASI**